


MAISON DES ASSOCIATIONS A CASTELNAU DE LEVIS	
RATIOS D'ACIER	
Fondations	50,0 Kg/m3
Voile BA	10,0 Kg/m2
Dalle BA	16,0 Kg/m2
Châssage:	5,0 Kg/ml
Raidisseurs:	5,0 Kg/ml
Longrines	120,0 Kg/m3
Poutres:	120,0 Kg/m3
Linteaux:	80,0 Kg/m3
Poteaux:	120,0 Kg/m3
Escalier	16,0 kg/m2

NOTA :
± 0.00 = ...
BETON : C25/30
ACIERS : HA Fe500
ENROBAGES : 3 cm minimum
FISSURATION : NON PREJUDICIABLE
MILIEU : NON AGRESSIF
SEISMOTE : FAIBLE
TENUE AU FEU : 1/2H
Etude de sol : GEOTEC Dossier n° 2021/10568/TOULS du 22/11/2021
Fondations: Semelles Filante et Isolées.
Toit à atteindre: Argiles
Profondeur des fondations: -1,00 m à -3,00 m / Terrain fini
Fondations descendues au bon sol : Dans tous les cas ,elles devront être descendues au niveau d'assise des fondations existantes.
-Les implantations et les dimensions de toutes les reservations (plomberie,électricité,menuiseries) sont données à titre indicatif.
Elles devront être contrôlées et approuvées par les corps d'état concernés.
-Les niveaux sont donnés en m par rapport au niveau ± 0.00 de référence avec un + ou un - .

MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'OEUVRE	ENTREPRISE	BUREAU DE CONTROLE
Commune de Castelnau de Lévis 29 Rue Sicaud Alaman 81150 Castelnau de Lévis	CABROL ARCHITECTES 41 B Rue Amiral Gailhor 81100 CASTRES TEL : 05-63-71-46-71	- -	- - -

Reconstruction de la maison des associations,cantines
et garderie 27 Rue d'Alaman 81150 Castelnau de Lévis

FONDATIONS COFFRAGE

 ATELIER D'INGENIEURS CONSEILS	DESSINE PAR	N° DOSSIER	ZONE	N ° PLAN
	DBR	21/2608/2672		ST01
	VERIFIE PAR	PHASE	ECHELLE	INDICE
	KB	PRO DCE	1/50	B

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
0	14/12/2021	PREMIERE DIFFUSION
A	31/01/2022	Mise à jour phase DCE
B	07/03/2022	Mise à jour phase PRO DCE
C		
D		
E		
F		

18 Rue Gustave Eiffel 81000 Albi Zone AlbiTech - Bureau n° 3 -Tel : 05 63 38 09 64 - Fax : 05 63 47 15 38 - E-mail : dominique.brunel@aisc.fr

Ce plan est la propriété de AISC. Il ne peut être copié ou diffusé par des tiers uniquement avec l'accord écrit de AISC.

