


MAISON DES ASSOCIATIONS A CASTELNAU DE LEVIS	
RATIOS D'ACIER	
Fondations	50,0 Kg/m3
Voile BA	10,0 Kg/m2
Dalle BA	16,0 Kg/m2
Chânage:	5,0 Kg/ml
Raidisseurs:	5,0 Kg/ml
Longrines	120,0 Kg/m3
Poutres:	120,0 Kg/m3
Linteaux:	80,0 Kg/m3
Poteaux:	120,0 Kg/m3
Escalier	16,0 kg/m2

NOTA :  
± 0.00 = ...  
BETON : C25/30  
ACIERS : HA Fe500  
ENROBAGES : 3 cm minimum  
FISSURATION : NON PREJUDICIABLE  
MILIEU : NON AGRESSIF  
SISMICITE : FAIBLE  
TENUE AU FEU : 1/2H  
Etude de sol : GEOTEC Dossier n° 2021/10568/TOULS du 22/11/2021  
Fondations: Semelles Filante et isolées.  
Toit à atteindre: Argiles  
Profondeur des fondations: -1,00 m à -3,00 m / Terrain fini  
Fondations descendues au bon sol : Dans tous les cas ,elles devront être descendues au niveau d'assise des fondations existantes.  
-Les implantations et les dimensions de toutes les reservations (plomberie,électricité,menuiseries) sont données à titre indicatif.  
Elles devront être contrôlées et approuvées par les corps d'état concernés.  
-Les niveaux sont donnés en m par rapport au niveau ± 0.00 de référence avec un + ou un - .

MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'OEUVRE	ENTREPRISE	BUREAU DE CONTROLE
Commune de Castelnau de Lévis 29 Rue Sicard Alaman 81150 Castelnau de Lévis	CABROL ARCHITECTES 41 B Rue Amiral Galtier 81100 CASTRES TEL : 05-63-71-49-71	-	-

**Reconstruction de la maison des associations,cantines et garderie 27 Rue d'Alaman 81150 Castelnau de Lévis**

**FONDATIONS COFFRAGE**

 ATELIER D'INGENIEURS CONSEILS	DESSEINE PAR	N° DOSSIER	ZONE	N ° PLAN
	DBR	21/2608/2672		<b>ST01</b>
	VERIFIE PAR	PHASE	ECHELLE	INDICE
	KB	PRO DCE	1/50	<b>B</b>

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
0	14/12/2021	PREMIERE DIFFUSION
A	31/01/2022	Mise à jour phase DCE
B	Mars 2022	Mise à jour phase PRO DCE
C		
D		
E		
F		