

**MAISON DES ASSOCIATIONS - CANTINE & GARDERIE  
COMMUNE DE CASTELNAU DE LEVIS**



**TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA MAISON DES  
ASSOCIATIONS CANTINE & GARDERIE  
COMMUNE DE CASTELNAU DE LEVIS  
27 Rue Sicard Alaman  
81150 CASTELNAU DE LEVIS**

***D.C.E***

**CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET  
FORFAITAIRE  
(C.D.P.G.F.)**

**LOT 14 – DESAMIANPAGE - DEPLOMBAGE**



DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 14 DESAMIANPAGE - DEPLOMBAGE

Ref. CCTP	Désignation des ouvrages	U	Qté	PU € H.T.	Prix total € H.T.
A. Installation de chantier désamiPAGE : BATIMENT EXISTANT : AVANT DEMOLITION					
A.00	Installation de chantier, amenée repliement du matériel ainsi que l'ensemble des cantonnements et de la sécurité à mettre en place conformément au présent document, protection des ouvrages à conserver et/ou à protéger. Constat d'huissier	ens.			
A. DésamiPAGE phase : BATIMENT EXISTANT : AVANT DEMOLITION					
A.01	Plan de retrait Consignation/dévoiement des réseaux	ens.			
A.02	Prélèvements et analyses d'air META et stratégie (dont initiale (point 0), pompes sur opérateurs, pompes environnementales, restitution...) et MEST	ens.			
A.03	Confinement dynamique.	m²			
A.04	Dépose et retrait de revêtement de sols souples amiantée et de dalle de sol.	m²			
A.05	Dépose et retrait de toitures et isolant amiantées	ens.			
A.06	Dépose et retrait de conduits de ventilation et manchons	ens.			
A.07	Transport et mise en décharge de classe I et II	ens.			
A.08	Nettoyage et dépose du confinement	ens.			
A.09	Rapport de fin de chantier	ens.			
Sous-total H.T. désamiPAGE					
B. Installation de chantier Déplombage : BATIMENT EXISTANT : AVANT DEMOLITION					
B.00	Installation de chantier, amenée repliement du matériel ainsi que l'ensemble des cantonnements et de la sécurité à mettre en place conformément au présent document, protection des ouvrages à conserver et/ou à protéger. Constat d'huissier	ens.			
B. Déplombage : BATIMENT EXISTANT : AVANT DEMOLITION					
B.04	Dépose et retrait des éléments à base de plomb	ens.			
B.05	Transport et mise en décharge spécialisée	ens.			
B.06	Nettoyage	ens.			
B.07	Rapport de fin de chantier	ens.			
Sous-total H.T. déplombage					
Total ensemble H.T. A, B					
Montant de T.V.A. à 20%					
Total ensemble TTC en euro					